

Zakres rzeczowy wykonania robót

Wyszczególnienie prac	Łózkowy II Położnictwo i Ginekologia	Budynek „H” Noworodki i Położnictwo	Budynek „J” Blok Porodowy	RAZEM
Malowanie (dwukrotne)sufitów farbą emulsyjną (Dekoral) wraz z gruntowaniem	450,09 m ²	480,08 m ²	198,80 m ²	1128,97 m ²
Malowanie (dwukrotne) ścian farbą emulsyjną (Dekoral)	336,82 m ²	552,48 m ²	122,63 m ²	1011,93 m ²
Malowanie (dwukrotne) lamperii farbą Optiva 5	514,18 m ²	385,42 m ²	131,66 m ²	1031,26 m ²
Malowanie (dwukrotne) drzwi farba olejną	152,40 m ²	86,17 m ²	34,19 m ²	272,76 m ²
Malowanie ościeżnic drewnianych farba olejną	53,46 m ²	43,76 m ²	12,40 m ²	109,62 m ²
Malowanie (dwukrotne) grzejników żeliwnych (wys. 0.6m) farbą olejna	222 szt.	206 szt.	99 szt.	527 szt.
Malowanie (dwukrotne) rur fi 15 farba olejną	29 mb	37,40 mb	31,20 mb	97,6 mb
Malowanie (dwukrotne) ścian i sufitów farba wodna w kolorze zielonym	0,00	0,00	60,57 m ²	60,57 m ²
Zabezpieczenie podłóg folią	450,00 m ²	480,00 m ²	200,00 m ²	1130,00 m ²
Szpachlowanie stolarki drzwiowej(uzupełnianie ubytków)	2,00 m ²	4,00 m ²	0,00	6,00 m ²
Szpachlowanie ścian i sufitów(uzupełnianie ubytków, naprawa pęknięć)	10,00 m ²	10,00 m ²	5,00 m ²	25,00 m ²

