

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element		
1	KNR 404/508/5	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, fallste		
		Wyliczenie ilości robót:		
		dach pralni 15,87*6,4*2 203,136000		
		dach sąsiedni 11,2*6,4*2 143,360000		
		RAZEM: 346,496000	m2	346,50
2	Kalkulacja własna	Utylizacja płyt z eternitu	kpl	1,00
3	KNR 404/403/1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach	m2	203,14
4	KNR 404/403/5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami	m2	203,14
5	KNR 404/506/5	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(15,87+11,20)*2 54,140000		
		RAZEM: 54,140000	m	54,14
6	KNR 404/506/6	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,5*3 22,500000		
		RAZEM: 22,500000	m	22,50
7	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,35*5,4*4+54,14*0,25+(1+1+1+1+0,5+0,5)*0,25 22,345000		
		RAZEM: 22,345000	m2	22,35
8	KNR 401/432/2	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,21*1,21*10+1*2,1+1,21*0,9+1,21*1,8*8+1,5*1,21+1,5*0,25*3+1,16*2,25*2 43,414000		
		RAZEM: 43,414000	szt	43,41
9	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw szlucznych	m2	137,00
10	KNR 404/102/2	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter (15,7*2+9,4*3)*0,4*3,3+(4,44+6,65)*0,27*3,3+(2,59+4,7)*0,12*3,1 91,265070		
		minus okna i drzwi -33*0,4-0,27*2,1*1*2-0,12*2*1-1*2,5*0,4 -17,454000		
		piętro (15,7*2+9,4*2)*0,4*2,5+(9*2+3,97)*0,27*2,5+(5,84+4,38+4,95+3,97+2,82+0,97)*0,12*2,5 71,908750		
		minus okna i drzwi -10*0,4-0,9*2*0,27*4-0,9*2*0,12*4 -6,808000		
		ściany strychu 16,1*2*0,75*0,25+9,3/2*2,37*2*0,25+9,3*0,75*2*0,25+6,26*2*0,25*2,38+3,24*0,25*2,4 24,428650		
		minus drzwi -0,9*2*0,25*2 -0,900000		
		RAZEM: 162,440470	m3	162,44
11	KNR 401/350/1	Rozebranie kominów wolno stojących		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,53*0,53*3,84+2,6*0,38*3,84 4,872576		
		RAZEM: 4,872576	m3	4,87
12	KNR 404/106/5	Rozebranie stropów płaskich, strop pustakowy typu DMS i DZ		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,1*9,8+16,1*9,8 315,560000		
		RAZEM: 315,560000	m2	315,56
13	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - posadzka parteru		
		Wyliczenie ilości robót:		
		137*0,15 20,550000		
		RAZEM: 20,550000	m3	20,55

Nr	Podstawa ceny [jednostkowej]	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
14	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		162,44+4,87+16,1*9,8*0,35+16,1*9,8*0,25+20,55		282,528000
		gruz na hałdzie		150,000000
		RAZEM:	432,528000	m3 432,53
15	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1' km ponad 1' km transportu	m3	432,53
16	KNR 401/310/1 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5' m3/miejsce		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,25*0,25*1,5		0,093750
		RAZEM:	0,093750	m3 0,09
17	KNR 401/610/1	Odkrywanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 2' m	m2	80,00
18	KNR 401/613/3	Odkrywanie elementów drewnianych przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania, bale lub krawędziaki, do 10' m2, 2-krotnie	m2	80,00
19	KNR 15/517/1	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 1at, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11*6,45*2		141,900000
		RAZEM:	141,900000	m2 141,90
20	KNR 202/409/3	Montaż kontrłat: Analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13*6,45*2*0,025*0,05		0,209625
		RAZEM:	0,209625	m3 0,21
21	KNR 202/410/4	Ołaczenie połaci dachowych 1atami 38x50' mm w rozstawie ponad 24' cm	m2	141,90
22	NNRNKB 202/537/4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekąną trapezową na 1atach, dachy ponad 100' m2	m2	141,90
23	KNRW 202/1016/7	Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, wylaz dachowy	szt	1,00
24	NNRNKB 202/539/2	Pokrycie dachów blachą powlekąną, montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	22,00
25	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(22+3+3)*0,25		7,000000
		RAZEM:	7,000000	m2 7,00
26	NNRNKB 202/539/1	Pokrycie dachów blachą powlekąną, montaż gąsiorów	m	11,00
27	KNR 202/9901/2	(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej rynny półokrągłe o średnicy 15' cm	m	22,00
28	KNR 202/9902/1	(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 12' cm z blachy ocynkowanej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,7*4		30,800000
		RAZEM:	30,800000	m 30,80
29	KNR 202/113/1	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, grubości 12' cm, z bloków wapienno-piaskowych drażonych typu "NFD", wysokości do 4.5' m, bloki 2NFD	m2	20,31